MEMORIA DESCRIPTIVA

Programa: Obras Complementarias

Ascensor Edificio "Eva Perón". Accesibilidad

Enmarcado en el programa de accesibilidad de los edificios pertenecientes a la universidad, y con el fin de garantizar el derecho de estudiar de todas las personas, se ha planteado aumentar el circuito accesible del edifico "Eva Peròn", el cual, hasta el momento, contaba solo con un circuito que recorría la planta baja. Si bien estuvo planteado desde un inicio el lugar donde se colocaría el ascensor, dicha obra fue postergada debido a que, la población que utilizaba el edificio, no requería de dicha incorporación. A partir de la aplicación del aforo permitido por los protocolos COVID, se hace necesario incorporar mayor superficie áulica, y por ende habilitar el uso pleno de las aulas y laboratorios situados en las plantas superiores, es por ello que se hace necesaria la obra que a continuación se detalla:

La obra consiste en proveer y colocar un ascensor en el edificio Eva Perón, ubicado en la calle Jorge Newbery Nº 355, de la Ciudad de Junín.

El inmueble es de construcción tradicional y data de principios de siglo, la Caja del Ascensor ya está construida, la obra consiste en modificar la altura de

la caja según lo requiera el modelo de la unidad a instalar, también se deberá demoler la losa del 1° piso dentro del hueco, instalación eléctrica y todas las intervenciones de obra necesarias para el correcto funcionamiento del Ascensor, como suministro eléctrico etc.

El total de las tareas serán con los materiales y la mano de obra calificada, necesarios para la correcta ejecución de las tareas solicitadas y garantizando el buen funcionamiento de la obra.

El plazo de las obras es de **180 días**, corridos.

GARCIA Vanina Soledad
Directora de Compras y Contrataciones
UNNOBA
29/11/2022
13:42:08
Hora de Argentina